

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

RECAPEAMENTO ASFALTICO – RUA DR. MANINHO

FAMILIAS BENEFICIADAS: 18.000,00

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO PREVISTA

TRAVESSA MARGARIDA TEIXEIRA

TRECHO COM ASFALTO EXISTENTE

POLIEDRICO A SER RETIRADO

BLOCOS SEXTAVADOS A SER RETIRADO

TRECHO SOBRE BLOQUETE
REMOÇÃO DE BLOQUETE = 498,92 M2
BASE = 99,78 M3
IMRPIMAÇÃO = 444,11 M2
PINTURA DE LIGAÇÃO = 444,11 M2
CAMADA CBUQ 3CM = 13,32 M3
SARJETA = 118,31 M

TRAVESSA MARGARIDA TEIXEIRA


Pavimentação asfáltica em CBUQ – Faixa C. E: 3 cm

Sarjeta de concreto usinado
Largura: 45 cm
Espessura de concreto: 10 cm


CONTINUAÇÃO DO TRECHO JÁ PAVIMENTADO

- NOTAS
- Executar camada de CBUQ de 3,0cm de espessura
 - Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
 - Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
 - TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO


SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO
SITUAÇÃO PREVISTA



SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO
SITUAÇÃO ATUAL




DETALHE MEIO-FIO E SARJETA SEM ESCALA



a			
b			
c			
	DATA	EXECUT. VISTO	APROV. ALTERAÇÕES

LEGENDA:



BL EXISTENTE

PV EXISTENTE

CONVENÇÕES

COMPRIMENTO (m) –
SENTIDO DO FLUXO

MEIO FIO



EDIFICAÇÃO

PV A CONSTRUIR

APROV.

RUAS DO MUNICÍPIO DE
CARATINGA – MG

DES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG

DATA: 04-2023

PROJ. WELINGTON MOREIRA – PREFEITO MUNICIPAL

APROV.

PROJ. Johnne Xavier da Silva

CREA: 122.331/D

ART.:MG20231979155

DATA: 04/2023

ESCALA INDICADAS

NÚMERO:

FOLHA:

FORMATO A1