




RECAPEAMENTO ASFALTICO – TRAVESSA CRISTO REDENTOR

SITUAÇÃO ATUAL


SITUAÇÃO PREVISTA

QUANTIDADES  
ÁREA DE POLIEDRICO: 284,32 m<sup>2</sup>  
ÁREA DE RECAPEAMENTO: 285,38 m<sup>2</sup>  
VOLUME DE CBUQ: 25,62 m<sup>3</sup>








SEÇÃO TRANSVERSAL A  
SITUAÇÃO PREVISTA



SEÇÃO TRANSVERSAL B  
SITUAÇÃO PREVISTA



- NOTAS
- Executar camada de CBUQ de 3,0cm de espessura em trecho de recapeamento e 6,0 cm em trecho de poliedrico (VER SEÇÕES TRANSVERSAIS)
  - Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
  - Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
  - TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

		LEGENDA:			CONVENÇÕES				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG				ESCALA INDICADAS		
a															
b															
c															
		DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	COMPRIMENTO (m) –		MEIO FIO	EDIFICAÇÃO	RUAS DO MUNICÍPIO DE		DATA: 07-2023	NÚMERO:		
		ALTERAÇÕES				SENTIDO DO FLUXO		DECLIVIDADE(m/m)	PV A CONSTRUIR	APROV.	CARATINGA – MG	CONTRATO:		FOLHA:	
											DES.	DATA: 07/2023	A1		