



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

ASFALTAMENTO DA RUA ANTENOR EMILIANO DE SOUZA

NOTAS

- Executar sarjeta de 30cm da borda do meio fio (ver seção transversal)
- Executar camada de CBUQ de 3,0cm de espessura
- Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
- Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
- TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

QUANTIDADES

Meio-Fio: 539,57,00 m
Sarjeta: 383,50
Passeio: 208,13 m³
Área: 1.509,77 m²
Volume de base: 301,95 m³
Volume de CBUQ: 45,29 m³

Recomposição de
pavimentação de
Extensão: 57,40 m
Largura: 1,20 m
Espessura de base: 20 cm
Espessura de CBUQ: 3 cm

TRM SÃO VICENTE DE PAULA

CORREIO SANTA CRUZ

RUA EMILIA MOTA

Recomposição de
bloco sextavado
Extensão: 29,70 m
Largura: 1,20 m

Pavimentação
asfáltica em CBUQ
- Faixa C
Padrão DNIT
E: 3,00 cm

Execução de sarjeta
de concreto usinado,
moldado in loco -
30 cm base x 10
cm altura


Passeio de concreto
usinado, armado e com
acabamento convencional.
Extensão: 64,40 m
E: 6,00 cm
VER DETALHAMENTO

Passeio de concreto
usinado, armado e com
acabamento convencional.
Extensão: 109,40 m
E: 6,00 cm
VER DETALHAMENTO


Assentamento de
meio-fio pré-moldado
de concreto
Dimensões:
100x15x13x30
CEIM

CAMPO DE
FUTEBOL



DETALHE MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIO
SEM ESCALA



SEÇÃO TRANSVERSAL SOBRE BASE
SITUAÇÃO PREVISTA



LEGENDA:



BL EXISTENTE

PV EXISTENTE

CONVENÇÕES

COMPRIMENTO (m) -
SENTIDO DO FLUXO DECLIVIDADE(m/m)

MEIO FIO

EDIFICAÇÃO

PV A CONSTRUIR

APROV.

RUAS DO MUNICÍPIO DE

CARATINGA - MG

DES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA - MG

DATA: 07-2023

REQ. WELLINGTON MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL

ASS. JOHNE XAVIER DA SILVA

CREA: 122.331 MG

DATA: 07/2023

ESCALA INDICADAS

NÚMERO:

FOLHA: A1

ARG.