





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG  
RECAPEAMENTO ASFALTICO – RUA QUINTINO BOCAIUVA



MURO A CONSTRUIR  
AO LADO Nº 605  
VER DETALHAMENTO DO  
MURO 02

Rua Jose Neto Paggy

1501

516

2460

738

515

1047

1694

1508

537

329

1360

1340

2413

3727

1114

3443

4243

2742

2852

4189

6019

5759

1036

793

626

1113

1216

14905

16903

611

379

1402

Pavimentação Asfáltica  
em CBUQ – Faixa C  
E: 3 cm

Pavimentação Asfáltica  
em CBUQ – Faixa C  
E: 3 cm

AFASTAMENTO DO  
MEIO-FIO DE 30CM

MURO A CONSTRUIR – AO LADO  
Nº 413  
VER DETALHAMENTO DO MURO 01



Rua Turfi Chalabi

Rua Quintino Bocaiuva

AFASTAMENTO DO  
MEIO-FIO DE 30CM

MEIO FIO EXISTENTE



- NOTAS
- Executar asfustamente de 30cm da borda do meio fio (ver seção transversal)
  - Executar camada de CBUQ de 3,0cm de espessura
  - Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
  - Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
  - TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO



Área da rua: 2.354,35 m<sup>2</sup>  
Área de pintura de ligação: 2.354,35 m<sup>2</sup>  
Volume de CBUQ: 70,63 m<sup>3</sup>

RUA QUINTINO  
BOCAIUVA:  
–19.786498752453284,–42.14605952115997

USINA ATÉ LOCAL DE EXECUÇÃO: 3,40 KM

LEGENDA:				CONVENÇÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG				ESCALA INDICADAS				
a						COMPRIMENTO (m) –		MEIO FIO	EDIFICAÇÃO		RUAS DO MUNICIPIO DE	DATA: 07-2023	WELINGTON MOREIRA – PREFEITO MUNICIPAL		NÚMERO:		
b						SENTIDO DO FLUXO		DECLIVIDADE(m/m)				CARATINGA – MG		JOHNE XAVIER DA SILVA			
c														CONTRATO:	CREA: 122.331 MG		
DATA EXECUT. VISTO APROV. ALTERAÇÕES				BL EXISTENTE		PV EXISTENTE					APROV.		DES.	DATA: 07/2023	FOLHA: A1	ARQ.	
1				2		3		4		5		6		7		8	
9				10		11		12		13		14		15		16	