

1 / 2



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS				
1.4.13.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	6,00	QUANTIDADE DE POÇO DE VISITA
1.5.	RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA		-	
1.5.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.242,53	ÁREAS CONFORME PROJETO
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	470,74	(ÁREA PAVIMENTAÇÃO x ESPESSURA (0,20m)) + Recomposição de base
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.937,43	VOLUME DE BASE x DMT
1.5.4.	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.311,41	ÁREA SOBRE BASE CONFORME PROJETO
1.5.5.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	26.366,13	ÁREA PAVIMENTADA CONFORME PROJETO
1.5.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36.365,77	TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO: COEFICIENTE IMPRIMAÇÃO (0,0012)/PINTURA LIGAÇÃO(0,0004)(CBUQ(0,12) x DMT (330KM)
1.5.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	807,32	ÁREA PAVIMENTADA CONFORME PROJETO x ESPESSURA (Volume para repertilamento e para camada de rolamento, especificados em memorial descritivo)
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.727,99	VOLUME CBUQ x DMT (RUA À USINA)
1.5.9.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	35,64	ÁREA DEMONSTRADA EM PROJETO
1.6.	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	955,53	COMPRIMENTO CONFORME PROJETO
1.6.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	383,50	COMPRIMENTO CONFORME PROJETO
1.6.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	370,73	ÁREA DE PASSEIO DEMONSTRADA EM PROJETO
1.6.4.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	370,73	ÁREA DE PASSEIO DEMONSTRADA EM PROJETO
1.6.5.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	135,50	SOMATÓRIO DAS EXTENSÕES DOS MUROS
1.7.	ALTEAMENTO DOS PV's		-	
1.7.1.	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	81,00	QUANTIDADE CONFORME PROJETO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
DRENAGEM
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ALTEAMENTO DOS PV's

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370.799,19	137.425,42	109.985,37	279.298,18	281.622,52	676.209,35	1.496.766,42	105.026,63	63.981,10	337.904,18
					6,00				
	127,65				1.509,77	311,96			293,15
1,36	25,53				315,73	69,49			58,63
4,62	81,70				1.389,21	291,87			170,03
	127,65				1.578,65	311,96			293,15
2.354,35	1.479,15	1.502,46	3.807,15	3.780,84	1.578,65	5.546,06	1.413,64	569,70	4.334,13
3.107,74	2.312,41	1.983,25	5.025,44	4.990,71	2.708,96	7.444,34	1.866,00	1.089,78	5.837,14
70,63	52,19	45,07	114,21	113,43	47,36	166,38	42,41	25,62	130,02
240,14	167,00	198,32	502,54	181,48	208,38	698,80	46,65	107,61	377,07
					35,64				
21,00					539,57	394,96			
					383,50				
25,20					208,13	137,40			
25,20					208,13	137,40			
21,00						114,50			
8,00	8,00	1,00	5,00	19,00		13,00	6,00	6,00	15,00

CARATINGA/MG

Local

terça-feira, 26 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JOHNE XAVIER DA SILVA

CREA/CAU: 122.331/D

ART/RRT: MG20232634680

Responsável Técnico

Nome: JOHNE XAVIER DA SILVA

CREA/CAU: 122.331/D

ART/RRT: MG20232634680