



QUANTIDADES

ÁREA DE POLIEDRICO: 2.662,75 M²

ÁREA DE BASE: 311,96 M²

VOLUME DE CBUQ SOBRE POLIEDRICO: 149,29 M³

VOLUME DE CBUQ SOBRE BASE: 17,09 M³

MEIO-FIO: 394,96 M

ALTEAMENTOS: 13,00 UND

Assentamento de meio-fio pré-moldado
de concreto
Dimensões: 100x15x13x30

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
EM CBUQ FAIXA C
E=6CM

AFASTAMENTO DE 30 CM
VER SEÇÃO TRANSVERSAL

NOTAS

- Executar sarjeta de 30cm da borda do meio fio (ver seção transversal)
- Executar camada de CBUQ de 6,0cm de espessura
- Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
- Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
- TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

Assentamento de meio-fio pré-moldado
de concreto
Dimensões: 100x15x13x30

AFASTAMENTO DE 30 CM-
VER SEÇÃO TRANSVERSAL

SEÇÃO TRANSVERSAL SOBRE BASE
SITUAÇÃO PREVISTA

AFASTAMENTO

Meio Fio
Existente

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ – FAIXA C

Espessura 6,0 cm

BASE DE BRITA
GRADUADA SIMPLES
/ E: 20 CM – A
CONSTRUIR

AFASTAMENTO

Meio Fio
Existente

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA SOBRE BASE
SEM ESCALA

MEIO-FIO EXISTENTE

1-ORUO 5-AYIA 6-

08 CBUQ = FAIXA C

—BASE DE BRITA GRADUADA
SIMPLES
E: 20 CM

Assentamento de meio-fio pré-moldado-
de concreto
Dimensões: 100x15x13x30

a		<div>LEGENDA:</div> <div><div><div></div></div><div>BL EXISTENTE</div></div> <div><div><div></div></div><div>PV EXISTENTE</div></div> <td colspan="4">CONVENÇÕES</td> <td colspan="4">PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG</td> <td colspan="2">ESCALA INDICADAS</td> <td rowspan="5">FORMATO A1</td>	CONVENÇÕES				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG				ESCALA INDICADAS		FORMATO A1
b			<div>COMPRIMENTO (m) –</div> <div>SENTIDO DO FLUXO</div> <div>DECLIVIDADE(m/m)</div>	<div>MEIO FIO</div> <div>O</div>	<div>EDIFICAÇÃO</div> <div>PV A CONSTRUIR</div>	<div>APROV.</div>	<div>RUAS DO MUNICÍPIO DE</div> <div>CARATINGA – MG</div> <div>DES.</div>	<div>DATA: 07-2023</div>	<div>REC. WELINGTON MOREIRA – PREFEITO MUNICIPAL</div>	<div>NÚMERO:</div>			
c								<div>CONTRATO:</div>	<div>REC. JOHNE XAVIER DA SILVA</div>		<div>CREA.: 122.331 MG</div>		
	<div>DATA</div>							<div>EXECUT. VISTO</div>	<div>APROV.</div>		<div>DATA: 07/2023</div>	<div>ART.:</div>	
ALTERAÇÕES													

FORMATO A1 I